Sezione da monte verso valle
Scala 1:200

Sezione da monte verso valle
Scala 1:200

Sezione da monte verso valle
Scala 1:200

Sezione da monte verso valle
Scala 1:200

25
26
27
28
29

Sez 38
Sez 39
Sez 40
Sez 41
Sez 42
Sez 43
Sez 44
Sez 45
Sez 46
Sez 47
Sez 48
Sez 49
Sez 50

3700.00
3900.00
4000.00
4100.00
4200.00
4300.00
4400.00
4500.00
4600.00
4716.32

OP. N°21
Roggia Reale
Vedi elaborati grafici 12.10
Particolari costruttivi:
attraversamento Roggia Reale

OP. N°22
Vedi elaborato grafico 12.11
Particolari costruttivi:
attraversamento condotte ENI

5° INVASO
Vedi elaborato grafico 12.12
Particolari costruttivi:
5° invaso

OP. N°23
Vedi elaborato grafico 11.2
Particolari costruttivi: attraversamento strade interpoderali

ENI:
OLEODOTTO, FERRERA - VOLPIANO
IN ACCIAIO DN450 mm (18")
COPERTURA 20-33 cm (franco tra fondo scorrevole canale irriguo e sommità tubazioni ENI)

ENI:
OLEODOTTO, SANNAZZARO - VOLPIANO
IN ACCIAIO DN250 mm (10")
COPERTURA 54-56 cm (franco tra fondo scorrevole canale irriguo e sommità tubazioni ENI)

ENI:
OLEODOTTO, FERRERA - G.S. BERNARDO
IN ACCIAIO DN500 mm (20")
COPERTURA 90-103 cm (franco tra fondo scorrevole canale irriguo e sommità tubazioni ENI)

OLEODOTTI ESISTENTI

Stato di fatto

Progetto

OP. N°21
Roggia Reale
Vedi elaborati grafici 12.10
Particolari costruttivi:
attraversamento Roggia Reale

INGRANDIMENTO "25"
Scala 1:200

INGRANDIMENTO "26"
Scala 1:200

INGRANDIMENTO "27"
Scala 1:200

INGRANDIMENTO "28"
Scala 1:200

KEY-PLAN

TAV_8.1
TAV_8.2
TAV_8.3
TAV_8.4

CANALE A SEZIONE TRAPEZIA CON SPONDE NATURALI INERBITE

- OP. N°1 - OP. N°5 : A=29 m, B=10 m, H=2.5 m
- OP. N°5 - OP. N°19 : A=35 m, B=16 m, H=2.5 m
- OP. N°19 - OP. N°22 : A=35 m, B=16 m, H=2.75 m

Sviluppo sistemazione L= 4730 m

A
H
B

LEGENDA

- Canale scolmatore in progetto
- Strada bianca esistente
- Strada di servizio in progetto
- Attraversamento stradale su canale scolmatore
- Paratoia di regolazione/intercettazione
- Paratoia di regolazione su canale scolmatore
- Immissione/scarico nello scolmatore in progetto, con valvola di non ritorno
- Attraversamento in ponte canale
- Attraversamento in sifone
- Attraversamento strada di accesso
- Sfioro di emergenza
- Ingrandimenti planimetrici dello stato di fatto
- Opere analizzate negli elaborati grafici di dettaglio indicati

Roggia Logna

Zona di raccordo

OP. N°23

Stato di fatto

Progetto

Associazione Temporanea di Imprese tra:

HYDRODATA
INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE
Hydrodata S.p.A. capogruppo mandataria
Via Pomba, 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 811, fax 011 56 20 620
e-mail: hydrodata@hydrodata.it www.hydrodata.it

HY.M. STUDIO
Ingegneria Idraulica
HY.M. Studio mandante
Via Pomba, 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 103, fax 011 55 92 891
e-mail: hym@hymstudio.it www.hymstudio.it

Dott. Ing. MASSIMO COCCOLO n° 7197 — Ingegneri della Provincia di Torino

Dott. Ing. ROBERTO BERTERO n. 2570 L — Ingegneri della Provincia di Torino

COMUNE DI FONTANETTO PO

Provincia di Vercelli

REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

PROGETTO DEFINITIVO



Planimetria su base di rilievo topografico
Scala 1:1.000 - Tav. 4

CODICE DOCUMENTO	ELABORATO
3218-08-0290 1 · DWG	8.4

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE
01	GEN. 20	M. CODO	R. BERTERO	C. SOLDERA	
00	MAR. 19	M. CODO	R. BERTERO	C. SOLDERA	

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE